

Przedmiar robót na mieszkanie chronione Rybnik ul. Gen. Andersa 8a/2

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1. Roboty budowlane – remontowo adaptacyjne

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	81,70
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011205-01-050	Zerwanie starych tapet	m2	325,60
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	13,90
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	2,50
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej	m2	2,50
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	6,40
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2	26,60

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	7,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	3,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych.	m	1,30
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010716-02-050	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	m2	26,60
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-04-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2	m2	8,50
13	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-11-050	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia	m2	2,96
14	wg nakładów rzeczowych (AW) kalklacja własna-040	Parapet wewnętrzny z PCV szer. 25cm	m	2,05
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110321-02-020	Obsadzenie podokienników z PCV ponad 1,5 w ścianach z cegieł	szt	3,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0517-02-050	Montaż różnych obróbek z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekanej aluminiowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Parapet 3szt., łączna długość 2,4mb	m2	0,96

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022003-02-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo, wełna mineralna wypełnienie	m2	53,80
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021015-0101-040	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle, dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i emalią ftalową /B.I.nr 8/96/	m	7,20
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/	m2	7,20
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ z kratką wentylacyjną	m2	3,60
21	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024-08-050	Drzwi jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych - profile z izolacją termiczną, kolor brąz, klamka- klamka, dwa zamki	m2	1,80
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	m2	7,20
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa)	m2	7,20
24	wg nakładów rzeczowych KNR 00-410101-01-050	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie ręczne EUROLANEM 3K	m2	19,20

1	2	3	4	5
25	wg nakładów rzeczowych KNR 00-410110-01-050	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 100. Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SUPERFLEX 100	m2	19,20
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0840-05-050	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2	40,40
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-09-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną ,antypoślizgowe	m2	7,20
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0304-02-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone)	m3	0,40
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-02-050	Sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 100-01.	m2	81,70
30	wg nakładów rzeczowych (AW) kalkwłasna-050	Posadzka z płyt OSB 10mm - podkład pod posadzkę z wykładziny PCV	m2	74,50
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Posadzki z wykładziny typu Tarket ,bez warstwy izolacyjnej	m2	74,50
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Wywinięcie wykładziny z tworzywa sztucznego, spawane na ściany na wysokość 15 cm	m2	8,60
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	83,10

1	2	3	4	5
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0830-04-050	Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	285,00
35	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	80,60
36	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	285,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	5,10
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-05-060	Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t. Wywóz na odległość 4 km.	m3	5,10
39	wg nakładów rzeczowych (AW) AWO	Utylizacja gruzu i odpadów z płytek PCV	m3	5,10

2. Roboty instalacyjne wod kan i co

1	2	3	4	5
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-08-090	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1,00
41	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-06-090	Demontaż umywalki	kpl	1,00



1	2	3	4	5
42	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1,00
43	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010337-01-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowej	m	14,50
44	wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-010-040	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	29,50
45	wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-01030-020	Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych., baterii, mieszaczy itp. o połączeniach sztywnym o średn.zewn.20 mm zgrzewanym	szt	12,00
46	wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-06050-020	Dodatki w rurociągach z polietylenu za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o średnicy zewn.20 mm, zgrzewanym	szt	1,00
47	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0132-0211-020	Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu	szt	9,00
48	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0207-01-040	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	12,50
49	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0211-01-179	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	podejśc.	6,00



1	2	3	4	5
50	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0211-03-179	<i>Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych</i>	<i>podejśc.</i>	1,00
51	wg nakładów rzeczowych KNR 4-02W0120-01-040	<i>Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15 - 20 mm</i>	<i>m</i>	12,50
52	wg nakładów rzeczowych KNR 00-350108-01-020	<i>Wykonanie podejść obustronnych do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej, montowanych na ścianach. Średnica zewnętrzna rurociągu 15 mm</i>	<i>szt</i>	2,00
53	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310116-01-040	<i>Próba szczelności instal. wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkal. Phukanie instalacji, czynności przygot. I zakończeniowe do wykon. próby. Ruroc. śr. 15, 22, 28mm</i>	<i>m</i>	29,50
54	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010324-02-040	<i>Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/4 X 1/2 cegły "na pełno". Zaprawa z wapna suchogaszzonego</i>	<i>m</i>	14,50
55	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010705-01-040	<i>Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdyprednio zamur.ceglami lub dachówkami</i>	<i>m</i>	14,50
56	wg nakładów rzeczowych KNR 21-510115-01-020	<i>Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm</i>	<i>szt</i>	3,00
57	wg nakładów rzeczowych KNR 21-510115-04-020	<i>Bateria prysznicowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm</i>	<i>szt</i>	1,00
58	wg nakładów rzeczowych KNR 21-510221-01-020	<i>Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolaniem</i>	<i>szt</i>	2,00



1	2	3	4	5
59	wg nakładów rzeczowych KNR 21-510220-0401-020	Zlewozmywak stalowy na ścianie	szt	1,00
60	wg nakładów rzeczowych KNR 21-510224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	kpl	1,00
61	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0218-01-020	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm	szt	1,00
62	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150222-05-090	Montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem i syfonem	kpl	1,00
63	wg nakładów rzeczowych KNR 21-510416-01-090	Grzejnik żeliwny członowy o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m ² - przełożenie	kpl	1,00
64	wg nakładów rzeczowych KNR 21-510422-02-090	Rury przyłączone do grzejników C.o. żeliwnych stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl	1,00
65	wg nakładów rzeczowych (AW) AW0	Montaż wentylatorów wyciągowych w kuchni, łazience i wc	szt	3,00
66	wg nakładów rzeczowych KNR 21-510121-01-090	Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 100 dm ³	kpl	1,00

